



ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน  
เรื่อง ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล

ด้วยเทศบาลตำบลนาจอมเทียน จะดำเนินการโครงการก่อสร้างฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ชอยนาจอมเทียน ๒๑/๓ หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามแบบแปลนของเทศบาล จำนวนเงินงบประมาณที่ตั้งไว้  
ในโครงการดังกล่าวเป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  
ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาจอมเทียนที่ ๙๗๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการจัดทำราคากลาง  
โครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสรุปราคากลางที่ใช้ในครั้งนี้ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน  
๔๕๗,๙๓๒.๙๕ บาท (สี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบสองบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ตามรายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศนี้

เพื่อให้เป็นไปตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณ  
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๐๖ ลงวันที่  
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๙

(นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑. โครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาจอมเทียน ๒๑/๓ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาจอมเทียน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตารางเมตร พร้อมงานทาสีตีเส้นจราจร บนผิวทาง รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาจอมเทียนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙.. เป็นเงิน ๔๕๗,๙๓๒.๙๕ บาท (นายกฯเห็นชอบ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น.....
  - ๖.๒ .....
  - ๖.๓.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายบุญรัตน์	ธนินรมย์	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง / ประธานกรรมการ
๗.๒ นางรสสุคนธ์	พลอยกลาง	ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ / กรรมการ
๗.๓ นายพิพัฒน์	พิลึก	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน / กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ

ก่อสร้างฝั้วจจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบนาจอมเทียน 2/3 หมู่ที่ 3 ตำบลนาจอมเทียน

ปริมาณงาน

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร ทนฯ 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 580.00 ตารางเมตร

พร้อมงานพาสตีเส้นจจรบนผิวทาง รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาจอมเทียนกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดชลบุรี

แบบเลขที่

04/2569

คำนวณราคาโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

2 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย x $F_N$	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	140.00	15.36	2,150.40	1.3642	20.95	2,933.58
2	งานปรับระดับและบดอัดพื้นเดิม	ตร.ม.	580.00	10.84	6,287.20	1.3642	14.79	8,577.00
3	หินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.	87.00	829.05	72,127.35	1.3642	1,130.99	98,396.13
4	ทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	29.00	776.00	22,504.00	1.3642	1,058.62	30,699.96
5	งานผิวจจรคอนกรีต ทนฯ 0.15 เมตร	ตร.ม.	580.00	368.80	213,904.00	1.3642	503.12	291,807.84
6	LONGITUDINAL JOINT	เมตร	145.00	39.80	5,771.00	1.3642	54.30	7,872.80
7	CONTRACTION JOINT	เมตร	52.00	120.35	6,258.20	1.3642	164.18	8,537.44
8	EXPANSION JOINT	เมตร	4.00	111.50	446.00	1.3642	152.11	608.43
9	งานตีเส้นจจร THERMOPLASTIC PAINT thk>=3 mm.	ตร.ม.	29.00	289.00	8,381.00	1.3642	394.25	11,433.36
<b>รวมราคากลาง</b>								<b>457,932.95</b>

คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งที่ 970/2568 ลงวันที่ 30 กันยายน 2568

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายปัญญรัตน์ จรรย์ชัย)

(นางรสสุคนธ์ พลอยกลาง)

(นายพิพัฒน์ พลิก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน